

## Oppsummering av innspillene til bestemmelsene og miljøoppfølgingsplan:

Bestemmelsene gir kommunen ingen styring over støyulemper i anleggsfasen og driftsfasen. Det er svært viktig at kommunen kan kreve at det gjennomføres støyskjermingstiltak dersom støyulempene blir for store.

### Forslag til endringer i reguleringsbestemmelser:

#### 3.5 Støy

Første avsnittet erstattes med:

Følgende grenser gjelder for støy fra skytebanene ved støyfølsom bebyggelse som boliger, barnehager og skoler:

Støykilde	Støynivå på uteoppholds-areal og utenfor rom med støyfølsom bruk	Støynivå utenfor soverom, natt (kl. 23–7)	Maks. støynivå på uteoppholds-areal og utenfor rom med støyfølsom bruk, dag/kveld (kl. 7–23)
Skytebaner	30 dB L <sub>den</sub>	aktivitet forbudt	60 dB L <sub>Almax</sub>

Støygrensene kan tillates overskredet med inntil X dB for følgende aktiviteter:

- SIBO (presiseres), inntil X hendelser pr uke
- Evt andre aktiviteter

3. avsnittet endres til:

Helikoptre skal følge de inn- og utflygingstraseene som er lagt til grunn for konsesjon etter Luftfartsloven. I spesielle tilfeller kan dette avvikes.

Tidsbegrensninger for støyende virksomhet endres til:

Støy fra utendørs skyting og øvelser tillates kun på hverdager (mandag-fredag) mellom kl. 08.30 og 18.30. I tillegg tillates støy fra utendørs skyting og øvelser mellom kl. 18.30 og 23.00 én fast dag (mandag-torsdag) pr måned.

#### 4.1.1 Annen offentlig eller privat tjenesteyting – Beredskapssenter – BAT1-4

4. avsnittet endres til:

Det tillates oppført gjerde rundt beredskapssenteret. Inngjerdingen skal utformes i henhold til de sikkerhetskrav som til enhver tid settes for beredskapssenteret. Fasaden på inngjerdingen ut mot marka skal tilpasses landskapet rundt og ha en høy estetisk kvalitet.

BAT2 avsnittet endres til:

Innenfor felt BAT2 kan det kun anlegges helikopterplass med tilhørende driftstekniske funksjoner. Driftstekniske funksjoner for helikoptre kun skal gjelde for de helikoptre som er stasjonert på basen.

### Kommentarer til BAT3 avsnitt 3:

Her må det legges til konkrete krav til støydempende kvalitet i voller, støyskjermer og standplasskonstruksjoner. Bestemmelsene beskriver ikke hvilke materialer eller hvilke egenskaper og ytelse som skal oppfylles av støyskjermingstiltak i punktene og vi vet ikke hvordan vollene skal bygges opp. Byggesaksmyndigheten må kunne stille krav til ytelse for støydempingen som kan etterprøves og dokumenteres etter at det er bygd.

#### **4.2.2 Gang- og sykkelvei**

Det skal etableres gang- og sykkelvei til Fløysbonnveien.

#### **4.3.3 Kollektivtransport**

Det skal etableres bussholdeplass som er tilknyttet atkomsten i Taraldrudkrysset.

#### **4.4.1 Friluftsmål – LF1-2**

##### LF1 endres til:

Det tillates oppført gjerde inntil 10 meter fra faresone høyspenningsanlegg H370 for å redusere innsyn mot beredskapssenteret. Gjerdet skal utformes som viltgjerde, slik at det erstatter eksisterende viltgjerde langs E6 på strekningen. Ved oppføring av nytt gjerde, skal eksisterende viltgjerde fjernes. **Fasaden på inngjerdingen ut mot marka skal tilpasses landskapet rundt og ha en høy estetisk kvalitet.**

### **7. Rekkefølgebestemmelser**

#### Etablering av turvei endres til:

**Før igangsetting av grunnarbeider** skal regulert turvei GT og GT\_B være opparbeidet.

#### Anleggstrafikk erstattes med:

**Før igangsetting av grunnarbeider** skal anleggsvei tilknyttet Taraldrudveien være opparbeidet.

### **Forslag til endring av miljøoppfølgingsplanen:**

#### **2.8 Støy**

##### **Kvalitetskrav (resultatmål)**

1. Tiltaket skal i anleggsfasen og i driftsfasen ikke gi støyplager for naboer **som overstiger kravene i reguleringsbestemmelse 3.5.**
2. Støy må utredes særskilt, inkludert støybelastninger tiltaket gir på omkringliggende bolig- og turområder og eventuelle mulige tiltak for å holde disse **på nivå med kravene i reguleringsbestemmelse 3.5.**

3a. Støyberegninger og vurdering av avbøtende tiltak i **anleggsfasen** skal skje i samsvar med Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og tilhørende veileder M-128.20

b. Støyberegninger og vurdering av avbøtende tiltak i **driftsfasen** skal skje i samsvar **med kravene i reguleringsbestemmelse 3.5.**

4. Alle berørte skal i god tid være godt informert om planlagte spesielt støyende arbeider.

5. Støyende arbeider om natten og i helger i **anleggsfasen skal kun være innvendige.**

6. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå.

